3
2011
March

モアガーデン
月刊造園通信

モアガーデン造園事業部　担当　新井
住所：足立区西伊興４－３－１８モアガーデン
ＴＥＬ：０３－３８５５－８７１１
ＦＡＸ：０３－３８５５－８７１５
携帯：０８０－３１２３－３２５０

すっかり寒さもやわらぎ、日に日に暖かくなり、春の訪れを感じます。お庭にでるのが気持ちよくなる季節ですね。本誌では今月に出来る草花や庭木の管理、今月のおすすめの植木や実際に最近施工した工事の紹介などをしております。是非、最後までご覧になってください。

3月の庭作業

①　3月の草花の管理

草花の種まきや苗の植えつけのスタートの時期です。種まきは各々種袋に記載されている発芽適温に留意し、適温に達していない場合はフレームを使うなど、温度を保つ工夫をします。種まきには、清潔な用土を使います。用土は、あらかじめ充分吸水させておきます。ペチュニアやロベリアといった※好光性種子には薄く覆土、ニゲラやケイトウといった嫌光性種子には、厚めに覆土します。発芽までは、用土が乾燥してしまわないように注意してあげましょう。花壇に苗を植え付ける場合は、事前に花壇の土を良く耕しておき、堆肥などをすきこんでおきます。また土の酸度が強い場合は、苦土石灰をまいて酸度調節しておきます。（草花に適した土は、弱酸性～中性（ph5.5～7）くらいです）土の酸度計測器を使用すれば、家庭でも簡単に酸度を測ることができます。春分を過ぎると、ダリアやグラジオラスなど春植え球根の植えつけ適期に入ります。秋に植え付けた球根でクロッカスやスイセンなどは、ちょうど花を楽しめる頃ですね。花が終わった球根植物は、※お礼肥を施して来年も楽しめるように球根を太らせてあげます。肥料は、速効性の化成肥料か、液体肥料を薄めたものを使います。また、花が終わっても光合成で球根に栄養を蓄えていますから、葉は自然に黄変するまで切らずに残しておきましょう。

※好光性種子…光を好んで発芽するもの
※お礼肥…開花後や果実の収穫後に施す肥料。消耗した植物に栄養分を補給して回復をはかり、株を充実させて次年度の成長に備える。

②　3月の庭木の管理

落葉樹、常緑樹などの苗木の植えつけ、植え替えの適期です。また、カキやブドウなどの果樹も、3月下旬～4月上旬が植えつけ適期です。植えつけの際は、春の強風で倒れてしまわないよう、支柱を立てておきましょう。※寒肥を施していない庭木には、速効性の化成肥料を与えます。ウメなど早春に花を咲かせた花木は、花後の剪定を行ないます。 春分の頃には花壇同様、霜よけや幹に巻いたコモなどを取り除きます。取り外したコモなどには害虫が潜んでいたりするので、焼却処分にします。暖かくなるとアブラムシ、毛虫といった害虫たちも活動を始めます。ダコニールなどを散布して、防除に努めます。 薬剤を散布する場合は風のない日を選び、自分自身も完全防備で行ないましょう。

※寒肥…果樹・植木などに、春先の活動に備えて寒中に施す肥料のこと。

外構工事、造園工事、お庭管理(剪定・消毒・施肥)工事お任せください。お見積もり無料！詳しくは新井までお問い合わせください。
ＴＥＬ０３－３８５５－８７１１　携帯電話０８０－３１２３－３２５０

ウラに続く

外構工事、造園工事、お庭管理(剪定・消毒・施肥)工事お任せください。お見積もり無料！詳しくは新井までお問い合わせください。
ＴＥＬ０３－３８５５－８７１１　携帯電話０８０－３１２３－３２５０

③　宿根草の株分け、植え替え

株分けの際は、あらかじめ枯れた茎や葉は取り除いておきます。新芽が出はじめた頃に株を大きめに掘り起こし、フォークなどで土を落として分割します。このとき、古根なども整理しておきましょう。手で分けにくいときは、ナイフ等を使って切り離します。株分けが終わったら、根が乾かないうちに、すばやく植え替えをしましょう。

④　サザンカの剪定

花が終わって新芽が動き出す前の3月から4月に行います。花が咲いた枝は葉を2～3枚残して切り詰め、※ふところ枝を除くとともに、枝数が多いときは枝抜きをして通風、採光を図ります。しかし、生垣など一定の形をつくっているものは刈り込みバサミで刈り込み、秋までそのままで育てます。

※ふところ枝…木の内部（樹冠内部）に向かって出る枝。逆さ枝など。

⑤　3月おすすめ植木

ジンチョウゲ
Daphne odora.
-常緑低木　－ジンチョウゲ科　－ジンチョウゲ属

特性
雌雄異株で日本には雄株が多いが、最近では結実する個体が見られるようになってきています。早春の花木として2月下旬～4月上旬に外側が紫紅色、内側に白い花が枝先にまとまって咲きます。和名は沈香や丁子に似たよい香りのある花を咲かせることに由来しています。

施工前

施工後

最近の施工例

造園工事　工事日数２６日

約1ヶ月弱かけて大きなお庭の造園工事を施工させていただきました。施工した大まかな内容はレンガ花壇、枕木敷き、真砂土舗装、木曽石据え、砂利敷き、植栽です。お客様のご要望により菜園スペースも作らさせていただきました。植木達が成長していけばまた雰囲気が変わるので楽しみです。

４月号予告

観葉植物の管理
４月の芝生の管理
４月の草花の管理
キョウチクトウの剪定
４月のおすすめ植木
「サンシュユ」

外構工事、造園工事、お庭管理(剪定・消毒・施肥)工事お任せください。お見積もり無料！！詳しくは新井までお問い合わせください。
モアガーデン造園事業部　担当　新井
住所：足立区西伊興４－３－１８モアガーデン
ＴＥＬ：０３－３８５５－８７１１　ＦＡＸ：０３－３８５５－８７１５
携帯：０８０－３１２３－３２５０